

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
1	UD	ARQUETA DE HORMIGON HM-15/20/P DE 0,6x0,6x0,6 M. PARA TOMA DE TIERRA, DE PASO O DERIVACION, DE CANALIZACION PARA ALUMBRADO, INCLUSO PASAMUROS, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, EXCAVACION RELLENO Y TRANSPORTE A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADA.	Ciento sesenta y siete euros con treinta y siete cents.	167,37
2	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS CONDUCTOS DE PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO LISO POR EL INTERIOR Y CORRUGADO POR EL EXTERIOR (UNE 53312), INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CABLE GUIA PARA MANDRILADO Y ENVOLVENTE DE ARENA DE RIO, INSTALADO EN ZANJAS.	Tres euros con cuarenta y tres cents.	3,43
3	UD	FORMACION DE CALA DE TIRO DE 2x1 M. INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ARENA DE RIO Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO.	Cincuenta y nueve euros con cincuenta y cuatro cents.	59,54
4	ML	SEÑALIZACION DE CONDUCTOS A BASE DE PLACA DE SEÑALIZACION NORMALIZADA POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	Un euro con cincuenta y tres cents.	1,53
5	ML	SEÑALIZACION DE CONDUCTOS A BASE DE BANDA PLASTICA NORMALIZADA POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	Cuarenta y seis cents.	0,46
6	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PE DE DOBLE PARED 160 MM. DE DIAMETRO, LISO POR EL INTERIOR Y CORRUGADO EXTERIOR, PARA		

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
		FORMACION DE CANALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUSO MANDRILADO Y P.P. DE TAPONES, TOTALMENTE COLOCADA.	Tres euros con cuarenta y tres cents.	3,43
7	UD.	PAPELERA METALICA CON SOPORTE, TIPO MUNICIPAL, NORMALIZADA INCLUSO POSTE, MATERIAL DE FIJACION Y PEQUEÑA EXCAVACION Y HORMIGON DE CIMIENTO, TOTALMENTE COLOCADA.	Ochenta y un euros con treinta y ocho cents.	81,38
8	UD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA ESCAMOTEABLE AUTOMATICA DE ACERO INOXIDABLE DE 275 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE GRUESO DE CILINDRO TIPO PILOMAT PASS 275/K 700 O EQUIVALENTE INCLUSO CAJON PERDIDO DE ACERO GALVANIZADO, CUATRO MANDOS A DISTANCIA, PEQUEÑA EXCAVACIÓN Y MATERIAL DE FIJACION, TOTALMENTE COLOCADA.	Mil ochenta y nueve euros con dos cents.	1.089,02
9	UD	TORRETA ESCAMOTEABLE Y CUADRO ELECTRICO PARA CONTROL DE PILONA ESCAMOTEABLE, INCLUSO P.P. DE ZANJA, CANALIZACION Y CONEXIÓN ELECTRICA, ZANJA, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y REMATES DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADA.	Cuatro mil quinientos euros.	4.500,00
10	ML	BORDILLO DE GRANITO RECTO, DE 15X25 CM., COLOCADO S/CIMIENTO DE HORMIGON H-12,5 (INCLUIDO), REJUNTADO DE JUNTAS, EXCAVACION Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	Treinta y cinco euros con sesenta y un cents.	35,61

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
11	M2	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES DE PAVIMENTO EN ACERA Y/O CALZADA, INCLUSO P.P. DE BORDILLO, BASE DE HORMIGON (HASTA 25 CM. DE ESPESOR), REFINO, COMPACTACION Y NIVELACION DE FONDO, SANEAMIENTO DE LA ZONA, CARGA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.	Once euros con cuarenta y tres cents.	11,43
12	UD	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES DE SUMIDERO, POZO Y/O ARQUETA EXISTENTE, INCLUSO REFINO, COMPACTACION Y NIVELACION DE FONDO, SANEAMIENTO DE LA ZONA, CARGA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.	Dieciocho euros con treinta y seis cents.	18,36
13	UD	DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METALICA, CARGA Y TRANSPORTES A LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO SANEAMIENTO DE LA ZONA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO.	Ocho euros con cuarenta y seis cents.	8,46
14	UD	DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES DE BOLARDO Y/O SEÑAL VERTICAL EXISTENTE (PLACA Y POSTE), INCLUSO CARGA, TRANSPORTES DE LA MISMA A ALMACEN MUNICIPAL, SANEAMIENTO DE LA ZONA Y REMATES DE PAVIMENTO, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO.	Diecisiete euros con ochenta y cinco cents.	17,85
15	UD	DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES DE PAPELERA EXISTENTE, INCLUSO CARGA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	Ocho euros con ochenta y ocho cents.	8,88

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
16	UD	CALA PARA LOCALIZACION DE SERVICIOS, POR MEDIOS MANUALES, PROTECCION DE SERVICIOS EXISTENTES, SANEAMIENTO, HM-15, CARGA Y DESCARGA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.	Cincuenta y seis euros con treinta y cuatro cents.	56,34
17	M3	HORMIGON H-20/20/P EN BASE DE ACERAS Y/O CALZADAS, INCLUSO VIBRADO Y P.P. DE ENCOFRADO Y JUNTAS.	Setenta y cinco euros con treinta y nueve cents.	75,39
18	M2	PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO GRIS QUINTANA EN PIEZAS UNIFORMES DE 10x20x10 CM. CORTE DE SIERRA EN TODAS LAS CARAS Y CARA VISTA FLAMEADA DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO SECO, INCLUSO ESTE Y ENLECHADO DE JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADO.	Cuarenta y tres euros con setenta y dos cents.	43,72
19	M2	PAVIMENTO DE BALDOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA DE VALDEPEÑAS ABUJARDADA DE 60x40 CM, DE 4 CM. DE ESPESOR, TERMINACION Y COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, COLOCADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA (1:6) INCLUSO ESTE, P.P. DE JUNTAS, RETACADO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.	Setenta y cinco euros con dieciséis cents.	75,16

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
20	UD	SEÑAL CIRCULAR (R-200, R-401,..) REFLECTANTE DE 60 CM DE DIAMETRO, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE 80x40x2 MM Y 3 M DE ALTURA, PEQUEÑA EXCAVACION Y HORMIGON H-12,5/20/P DE CIMIENTO, TOTALMENTE COLOCADA.	Noventa y ocho euros con setenta y ocho cents.	98,78
21	M3	TERRAPLEN CON ARENA DE MIGA, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CMS, INCLUSO EXTENDIDO, REFINO, REGADO Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR MODIFICADO S/NLT 108/72, MEDIDO SOBRE PERFIL.	Nueve euros con ochenta y cuatro cents.	9,84
22	M3	EXCAVACION MANUAL EN ZANJA, POZO Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/CABALLEROS, APUNTALAMIENTO DE SERVICIOS, REFINO Y NIVELACIÓN DE FONDO, ENTIBACION LIGERA, AGOTAMIENTO, CARGA DE SOBRAINTES Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	Cuarenta y tres euros con dieciocho cents.	43,18
23	M3	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS Y/O TRASDOSADO DE POZOS, ARQUETAS Y CIMIENTOS, POR MEDIOS MECANICOS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS, HASTA CONSEGUIR AL MENOS EL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, EJECUTADO POR TONGADAS INFERIORES A 30 CM..	Nueve euros con cincuenta y tres cents.	9,53

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
24	ML	CAJEADO MANUAL PARA UBICACION DE BORDILLO, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO REFINO, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO, RELLENO, CARGA DE SOBANTES, CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	Seis euros con setenta y ocho cents.	6,78
25	M3	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA, POZO Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/CABALLEROS, REFINO, ENTIBACION LIGERA, AGOTAMIENTO, NIVELACION, RELLENO, CARGA DE SOBANTES Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	Dieciséis euros con treinta y un cents.	16,31
26	M3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA GRANULAR (GRAVILLA 5-25 MM) PARA ASIENTO DE TUBERIA, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELADO.	Once euros con cuarenta y cuatro cents.	11,44
27	UD	POZO DE REGISTRO DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE OVOIDE EXISTENTE, INCLUSO ENTRONQUE CON ESTE, CERCO Y TAPA DE FUNDICION CON JUNTA DE GOMA, REFORZADOS PARA CALZADA, PATES DE POLIPROPILENO, EXCAVACION, RELLENO, CANON Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO, CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZAS MUNICIPALES, HASTA 3,50 M. DE ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO.	Setecientos setenta y dos euros con setenta cents.	772,70
28	UD	DESVIO PROVISINAL DE AGUAS, BOMBEO DE LAS MISMAS Y REPOSICION DE SERVICIO.	Doscientos euros.	200,00

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
29	UD	PUESTA A COTA DE POZO, ARQUETA O SUMIDERO (HASTA 40 CM DE ALTURA), CON FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, RECOLOCACION DE CERCO Y TAPA Y/O REJILLA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO.	Cincuenta y nueve euros con treinta y siete cents.	59,37
30	UD	SUMIDERO SIFONICO DE MEDIO PIE DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 66X35X80 CM DE MEDIDAS INTERIORES, INCLUSO CODO DE 200 MM DE DIAMETRO, BASE DE HORMIGON HM-15/20/P, ENFOSCADO INTERIOR, P.P. DE ACOMETIDA A TUBULARES Y/O A POZO, CERCO Y REJILLA DE FUNDICION, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO.	Ciento noventa y tres euros con treinta cents.	193,30
31	ML.	TUBERIA DE 250 MM. DE DIAMETRO "PVC SANEAMIENTO" COLOR TEJA, S/NORMA UNE 53.332, EN ACOMETIDAS A PARCELAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, CODOS Y ACOMETIDAS A LA RED DE ALCANTARILLADO.	Quince euros con sesenta y ocho cents.	15,68
32	UD	ARQUETA TIPO "H" O "HF" SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, EJECUTADA EN HORMIGON ARMADO (O PREFABRICADA) CON PASATUBO PARA CONEXION Y/O DERIVACION DE CANALIZACIONES, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO, SOPORTES DE ENGANCHE, PLETINAS, PINTURA DE IMPRIMACION Y ACABADO TOTALMENTE INSTALADA (EXCEPTO CERCO Y TAPA).		

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
			Seiscientos ochenta y nueve euros con ochenta y tres cents.	689,83
33	UD	ARQUETA TIPO "D" O "DF" SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, EJECUTADA EN HORMIGON ARMADO (O PREFABRICADA) CON PASATUBO PARA CONEXION Y/O DERIVACION DE CANALIZACIONES, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO, SOPORTES DE ENGANCHE, PLETINAS, PINTURA DE IMPRIMACION Y ACABADO TOTALMENTE INSTALADA (EXCEPTO CERCO Y TAPA).	Setecientos sesenta y siete euros con cuarenta y cuatro cents.	767,44
34	UD	ARQUETA TIPO "M" O "MF" SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, EJECUTADA EN HORMIGON ARMADO (O PREFABRICADA) CON PASATUBO PARA CONEXION Y/O DERIVACION DE CANALIZACIONES, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO, SOPORTES DE ENGANCHE, PLETINAS, PINTURA DE IMPRIMACION Y ACABADO TOTALMENTE INSTALADA (EXCEPTO CERCO Y TAPA).	Noventa y siete euros con setenta y dos cents.	97,72
35	UD	SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TIPO M, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	Veintiocho euros con ochenta cents.	28,80
36	UD	SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TIPO "D" Y/O "H", SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	Ciento cincuenta y nueve euros con treinta cents.	159,30
37	UD	TRANSPORTE Y COLOCACION DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TIPO M, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.		

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
			Once euros con treinta cents.	11,30
38	UD	TRANSPORTE Y COLOCACION DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TIPO "D" Y/O "H", SEGUN NORMAS DE TELEFONICA.	Treinta y cuatro euros con setenta cents.	34,70
39	ML	PRISMA DE CANALIZACION TELEFONICA S/NORMATIVA DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA FORMADO POR HORMIGON HM-15, (ARIDO 18/20 MM), DOS TUBOS DE PVC DE DIAMETRO 110 MM, INCLUSO ESTOS, COLOCACION DE TUBOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DISTANCIADORES, MANDRILADO Y P.P. DE ENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.	Doce euros con noventa y cuatro cents.	12,94
40	M3	PROTECCION DE CANALIZACIONES CON HORMIGON H-15/20/P, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO.	Sesenta y cuatro euros con cincuenta y nueve cents.	64,59
41	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR REPOSICION DE SERVICIOS	Cuatro mil euros.	4.000,00
42	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR REMATES CON CALLES ADYACENTES	Siete mil trescientos euros.	7.300,00

ALMAGRO, 15 de Marzo de 2009