

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	1	12,000	UD	CALA PARA LOCALIZACION DE SERVICIOS, POR MEDIOS MANUALES, PROTECCION DE SERVICIOS EXISTENTES, SANEAMIENTO Y REFINO DE LA ZONA, RELLENOS, HM-15, CARGA Y DESCARGA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.	56,34	676,08
2	2	817,476	M2	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES DE PAVIMENTO EN ACERA Y/O CALZADA, INCLUSO P.P. DE BORDILLO, BASE DE HORMIGON (HASTA 25 CM. DE ESPESOR), REFINO, COMPACTACION Y NIVELACION DE FONDO, SANEAMIENTO DE LA ZONA, CARGA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.	11,43	9.343,75
3	3	248,000	ML	CAJEADO MANUAL PARA UBICACION DE BORDILLO, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO REFINO, NIVELACION, COMPACTACION DE FONDO, RELLENO, CARGA DE SOBRESANTES, CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	6,78	1.681,44
4	4	6,000	UD	DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES DE BOLARDO Y/O SEÑAL VERTICAL EXISTENTE (PLACA Y POSTE), INCLUSO CARGA, TRANSPORTES DE LA MISMA A ALMACEN MUNICIPAL, SANEAMIENTO DE LA ZONA Y REMATES DE PAVIMENTO, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE SOBRESANTES A VERTEDERO.	17,85	107,10
5	5	5,000	UD	DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES DE PAPELERA EXISTENTE, INCLUSO CARGA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	8,88	44,40
6	6	31,000	UD	PUESTA A COTA DE POZO, ARQUETA O SUMIDERO (HASTA 40 CM DE ALTURA), CON FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, RECOLOCACION	59,37	1.840,47

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				DE CERCO Y TAPA Y/O REJILLA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO.		
7	7	2,000	UD	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES DE SUMIDERO, POZO Y/O ARQUETA EXISTENTE, INCLUSO REFINO, COMPACTACION Y NIVELACION DE FONDO, SANEAMIENTO DE LA ZONA, CARGA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.	18,36	36,72
8	8	10,000	UD	DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METALICA, CARGA Y TRANSPORTES A LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO SANEAMIENTO DE LA ZONA, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO.	8,46	84,60
					Total Cap.	13.814,56

2 PAVIMENTACION

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	9	248,000	ML	BORDILLO DE GRANITO RECTO, DE 15X25 CM., COLOCADO S/CIMIENTO DE HORMIGON H-12,5 (INCLUIDO), REJUNTADO DE JUNTAS, EXCAVACION Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	35,61	8.831,28
2	40	304,000	M2	PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO GRIS QUINTANA EN PIEZAS UNIFORMES DE 10x20x10 CM. CORTE DE SIERRA EN TODAS LAS CARAS Y CARA VISTA FLAMEADA DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO SECO, INCLUSO ESTE Y ENLECHADO DE JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADO.	43,72	13.290,88
3	10	122,550	M3	TERRAPLEN CON ARENA DE MIGA, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CMS, INCLUSO EXTENDIDO, REFINO, REGADO Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR MODIFICADO S/NLT 108/72, MEDIDO SOBRE PERFIL.	9,84	1.205,89
4	11	184,630	M3	HORMIGON H-20/20/P EN BASE DE ACERAS Y/O CALZADAS, INCLUSO VIBRADO Y P.P. DE ENCOFRADO Y JUNTAS.	75,39	13.919,26
5	12	513,000	M2	PAVIMENTO DE BALDOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA DE VALDEPEÑAS ABUJARDADA DE 60x40 CM, DE 4 CM. DE ESPESOR, TERMINACION Y COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, COLOCADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA (1:6) INCLUSO ESTE, P.P. DE JUNTAS, RETACADO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.	75,16	38.557,08
Total Cap.						75.804,39

3 SANEAMIENTO Y DRENAJE

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	13	9,720	M3	EXCAVACION MANUAL EN ZANJA, POZO Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/CABALLEROS, APUNTALAMIENTO DE SERVICIOS, REFINO Y NIVELACIÓN DE FONDO, ENTIBACION LIGERA, AGOTAMIENTO, CARGA DE SOBRESANTES Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	43,18	419,71
2	14	7,497	M3	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS Y/O TRASDOSADO DE POZOS, ARQUETAS Y CIMIENTOS, POR MEDIOS MECANICOS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS, HASTA CONSEGUIR AL MENOS EL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, EJECUTADO POR TONGADAS INFERIORES A 30 CM..	9,53	71,45
3	15	1,620	M3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA GRANULAR (GRAVILLA 5-25 MM) PARA ASIEN TO DE TUBERIA, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELADO.	11,44	18,53
4	16	4,000	UD	SUMIDERO SIFONICO DE MEDIO PIE DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 66X35X80 CM DE MEDIDAS INTERIORES, INCLUSO CODO DE 200 MM DE DIAMETRO, BASE DE HORMIGON HM-15/20/P, ENFOSCADO INTERIOR, P.P. DE ACOMETIDA A TUBULARES Y/O A POZO, CERCO Y REJILLA DE FUNDICION, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBRESANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADO.	193,30	773,20
5	17	12,000	ML.	TUBERIA DE 250 MM. DE DIAMETRO "PVC SANEAMIENTO" COLOR TEJA, S/NORMA UNE 53.332, EN ACOMETIDAS A PARCELAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, CODOS Y ACOMETIDAS A LA RED DE ALCANTARILLADO.	15,68	188,16

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
6	18	2,160	M3	PROTECCION DE CANALIZACIONES CON HORMIGON H-15/20/P, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO.	64,59	139,51
7	19	2,000	UD	POZO DE REGISTRO DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE OVOIDE EXISTENTE, INCLUSO ENTRONQUE CON ESTE, CERCO Y TAPA DE FUNDICION CON JUNTA DE GOMA, REFORZADOS PARA CALZADA, PATES DE POLIPROPILENO, EXCAVACION, RELLENO, CANON Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO, CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZAS MUNICIPALES, HASTA 3,50 M. DE ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO.	772,70	1.545,40
8	20	1,000	UD	DESVIO PROVISINAL DE AGUAS, BOMBEO DE LAS MISMAS Y REPOSICION DE SERVICIO.	200,00	200,00
Total Cap.						3.355,96

4 ALUMBRADO PUBLICO

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	13	27,810	M3	EXCAVACION MANUAL EN ZANJA, POZO Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/CABALLEROS, APUNTALAMIENTO DE SERVICIOS, REFINO Y NIVELACIÓN DE FONDO, ENTIBACION LIGERA, AGOTAMIENTO, CARGA DE SOBRESANTES Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	43,18	1.200,84
2	21	27,810	M3	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA, POZO Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/CABALLEROS, REFINO, ENTIBACION LIGERA, AGOTAMIENTO, NIVELACION, RELLENO, CARGA DE SOBRESANTES Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	16,31	453,58
3	14	55,620	M3	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS Y/O TRASDOSADO DE POZOS, ARQUETAS Y CIMIENTOS, POR MEDIOS MECANICOS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS, HASTA CONSEGUIR AL MENOS EL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, EJECUTADO POR TONGADAS INFERIORES A 30 CM..	9,53	530,06
4	22	228,000	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS CONDUCTOS DE PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO LISO POR EL INTERIOR Y CORRUGADO POR EL EXTERIOR (UNE 53312), INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CABLE GUIA PARA MANDRILADO Y ENVOLVENTE DE ARENA DE RIO, INSTALADO EN ZANJAS.	3,43	782,04
5	23	14,000	UD	ARQUETA DE HORMIGON HM-15/20/P DE 0,6x0,6x0,6 M. PARA TOMA DE TIERRA, DE PASO O DERIVACION, DE CANALIZACION PARA ALUMBRADO, INCLUSO PASAMUROS, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, EXCAVACION RELLENO Y TRANSPORTE A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADA.	167,37	2.343,18

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
6	18	2,340	M3	PROTECCION DE CANALIZACIONES CON HORMIGON H-15/20/P, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO.	64,59	151,14
					Total Cap.	5.460,84

5 CANALIZACION TELEFONICA

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	13	38,232	M3	EXCAVACION MANUAL EN ZANJA, POZO Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/CABALLEROS, APUNTALAMIENTO DE SERVICIOS, REFINO Y NIVELACIÓN DE FONDO, ENTIBACION LIGERA, AGOTAMIENTO, CARGA DE SOBRESANTES Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	43,18	1.650,86
2	21	25,488	M3	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA, POZO Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/CABALLEROS, REFINO, ENTIBACION LIGERA, AGOTAMIENTO, NIVELACION, RELLENO, CARGA DE SOBRESANTES Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	16,31	415,71
3	14	63,720	M3	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS Y/O TRASDOSADO DE POZOS, ARQUETAS Y CIMIENTOS, POR MEDIOS MECANICOS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS, HASTA CONSEGUIR AL MENOS EL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, EJECUTADO POR TONGADAS INFERIORES A 30 CM..	9,53	607,25
4	24	2,000	UD	ARQUETA TIPO "H" O "HF" SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, EJECUTADA EN HORMIGON ARMADO (O PREFABRICADA) CON PASATUBO PARA CONEXION Y/O DERIVACION DE CANALIZACIONES, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO, SOPORTES DE ENGANCHE, PLETINAS, PINTURA DE IMPRIMACION Y ACABADO TOTALMENTE INSTALADA (EXCEPTO CERCO Y TAPA).	689,83	1.379,66
5	25	1,000	UD	ARQUETA TIPO "D" O "DF" SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, EJECUTADA EN HORMIGON ARMADO (O PREFABRICADA) CON PASATUBO PARA CONEXION Y/O DERIVACION DE CANALIZACIONES, INCLUSO	767,44	767,44

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				EXCAVACION Y RELLENO, SOPORTES DE ENGANCHE, PLETINAS, PINTURA DE IMPRIMACION Y ACABADO TOTALMENTE INSTALADA (EXCEPTO CERCO Y TAPA).		
6	26	22,000	UD	ARQUETA TIPO "M" O "MF" SEGUN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, EJECUTADA EN HORMIGON ARMADO (O PREFABRICADA) CON PASATUBO PARA CONEXION Y/O DERIVACION DE CANALIZACIONES, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO, SOPORTES DE ENGANCHE, PLETINAS, PINTURA DE IMPRIMACION Y ACABADO TOTALMENTE INSTALADA (EXCEPTO CERCO Y TAPA).	97,72	2.149,84
7	27	22,000	UD	SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TIPO M, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	28,80	633,60
8	28	3,000	UD	SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TIPO "D" Y/O "H", SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	159,30	477,90
9	29	22,000	UD	TRANSPORTE Y COLOCACION DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TIPO M, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	11,30	248,60
10	30	3,000	UD	TRANSPORTE Y COLOCACION DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TIPO "D" Y/O "H", SEGUN NORMAS DE TELEFONICA.	34,70	104,10
11	31	236,000	ML	PRISMA DE CANALIZACION TELEFONICA S/NORMATIVA DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA FORMADO POR HORMIGON HM-15, (ARIDO 18/20 MM), DOS TUBOS DE PVC DE DIAMETRO 110 MM, INCLUSO ESTOS, COLOCACION DE TUBOS, SU-	12,94	3.053,84

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				MINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DISTANCIADORES, MANDRILADO Y P.P. DE EN- COFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.		
Total Cap.						11.488,80

6 ENERGIA ELECTRICA

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	13	80,640	M3	EXCAVACION MANUAL EN ZANJA, POZO Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/CABALLEROS, APUNTALAMIENTO DE SERVICIOS, REFINO Y NIVELACIÓN DE FONDO, ENTIBACION LIGERA, AGOTAMIENTO, CARGA DE SOBANTES Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	43,18	3.482,04
2	21	53,760	M3	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA, POZO Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/CABALLEROS, REFINO, ENTIBACION LIGERA, AGOTAMIENTO, NIVELACION, RELLENO, CARGA DE SOBANTES Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	16,31	876,83
3	14	134,400	M3	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS Y/O TRASDOSADO DE POZOS, ARQUETAS Y CIMIENTOS, POR MEDIOS MECANICOS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS, HASTA CONSEGUIR AL MENOS EL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, EJECUTADO POR TONGADAS INFERIORES A 30 CM..	9,53	1.280,83
4	32	720,000	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PE DE DOBLE PARED 160 MM. DE DIAMETRO, LISO POR EL INTERIOR Y CORRUGADO EXTERIOR, PARA FORMACION DE CANALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUSO MANDRILADO Y P.P. DE TAPONES, TOTALMENTE COLOCADA.	3,43	2.469,60
5	33	240,000	ML	SEÑALIZACION DE CONDUCTOS A BASE DE PLACA DE SEÑALIZACION NORMALIZADA POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	1,53	367,20
6	34	240,000	ML	SEÑALIZACION DE CONDUCTOS A BASE DE BANDA PLASTICA NORMALIZADA POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	0,46	110,40

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
7	35	6,000	UD	FORMACION DE CALA DE TIRO DE 2x1 M. INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ARENA DE RIO Y TRANSPORTE DE SOBANTES A VERTEDERO.	59,54	357,24
					Total Cap.	8.944,14

7 @SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO Y VAR

<u>N°</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	36	2,000	UD.	PAPELERA METALICA CON SOPORTE, TIPO MUNICIPAL, NORMALIZADA INCLUSO POSTE, MATERIAL DE FIJACION Y PEQUEÑA EXCAVACION Y HORMIGON DE CIMIENTO, TOTALMENTE COLOCADA.	81,38	162,76
2	37	1,000	UD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA ESCAMOTEABLE AUTOMATICA DE ACERO INOXIDABLE DE 275 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE GRUESO DE CILINDRO TIPO PILOMAT PASS 275/K 700 O EQUIVALENTE INCLUSO CAJON PERDIDO DE ACERO GALVANIZADO, CUATRO MANDOS A DISTANCIA, PEQUEÑA EXCAVACIÓN Y MATERIAL DE FIJACION, TOTALMENTE COLOCADA.	1.089,02	1.089,02
3	38	1,000	UD	TORRETA ESCAMOTEABLE Y CUADRO ELECTRICO PARA CONTROL DE PILONA ESCAMOTEABLE, INCLUSO P.P. DE ZANJA, CANALIZACION Y CONEXIÓN ELECTRICA, ZANJA, EXCAVACIÓN Y RELLENO Y REMATES DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADA.	4.500,00	4.500,00
4	39	3,000	UD	SEÑAL CIRCULAR (R-200, R-401,..) REFLECTANTE DE 60 CM DE DIAMETRO, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE 80x40x2 MM Y 3 M DE ALTURA, PEQUEÑA EXCAVACION Y HORMIGON H-12,5/20/P DE CIMIENTO, TOTALMENTE COLOCADA.	98,78	296,34
5	41	1,000	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR REPOSICION DE SERVICIOS	4.000,00	4.000,00
6	42	1,000	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR REMATES CON CALLES ADYACENTES	7.300,00	7.300,00
Total Cap.						17.348,12