

| <u>Núm.</u> | <u>UM</u> | <u>Descripción</u>  | <u>Importe en letras</u>                        | <u>Importe en cifras</u> |
|-------------|-----------|---|---|--------------------------|
| 1           | M2        | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 1,20 M. DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR, COLOCADA EN VIGA HEA180 (NO INCLUIDA) INCLUSO SELLADO CON MASI-LLA CAUCHO ASFÁLTICA Y RE-MATE GALVANIZADO EN CABEZA DE PLACA DE HORMIGÓN Y PI-LARES, TOTALMENTE COLOCADA.                               | Dieciocho euros con cuarenta y siete cents.     | 18,47                    |
| 2           | KG        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO B-500S EN ARMADURAS, INCLUSO ELABORADO, CORTE, DOBLADO, RECORTES Y SOLA-PES.   | Un euro con ocho cents.                         | 1,08                     |
| 3           | M3        | SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON DE LIM-PIEZA CON HM-15/P/40 (CEM-II/A), ARIDO MAXIMO 40 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA..   | Sesenta y seis eu-ros con noventa y seis cents. | 66,96                    |
| 4           | M3        | SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON PARA AR-MAR ELABORADO, MOLDEADO Y VIBRADO, COLOCADO EN ZAPA-TAS, SOLERAS Y ZANJAS DE CIMENTACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON HA-35/P/20 (CEM-II/A-P 32,5) Y CONSISTENCIA PLASTICA.  | Setenta y siete euros con veintio-cho cents.    | 77,28                    |
| 5           | ud        | PLACA DE ANCLAJE DE ACERO A-42B EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN CIMENTACIÓN, DE DIMENSIONES 35X35X2,5 CM. CON CUATRO PATILLAS DE REDONDO CORRUGADO DE 16 MM. DE DIÁMETRO, CON LON-GITUD TOTAL DE 0,60 M. ROSCADAS, ANGULARES INTE-RIORES 30X30 Y PLANTILLA SUPERIOR., I/TALADRO CEN-TRAL, COLOCADO. SEGÚN NORMAS MV Y EHE. | Treinta euros con treinta y un cents.           | 30,31                    |

| <u>Núm.</u> | <u>UM</u> | <u>Descripción</u>  | <u>Importe en letras</u>              | <u>Importe en cifras</u> |
|-------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| 6           | kg        | ACERO LAMINADO A-42B EN PERFILES, PARA ESTRUCTURAS CON PERFILES LAMINADOS HEA, HEB, IPN, IPE Y UPN; I/P.P. DE ANCLAJES Y PIEZAS ESPECIALES, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN DE MINIO DE PLOMO, MONTADA Y COLOCADA. SEGÚN EHE, NTE-EAE Y NORMA NBE-MV.                      | Un euro con diecisiete cents.         | 1,17                     |
| 7           | M3        | EXCAVACION MECANICA EN DESMONTE O CAJEADO, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE DESBROCE, NIVELACION, REFINO, CARGA SOBRE CAMION, ACOPIOS INTERMEDIOS, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y/O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.                      | Ocho euros con ochenta cents.         | 8,80                     |
| 8           | M2        | DESBROCE Y ESCARIFICADO DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE NIVELACION, REFINO, CARGA SOBRE CAMION, ACOPIOS INTERMEDIOS, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y/O VERTEDERO, MEDIDO EN HORIZONTAL (20 CM DE ESPESOR).                      | Ochenta y nueve cents.                | 0,89                     |
| 9           | M3        | TERRAPLEN COMPACTADO POR TONGADAS DE 20/30 CM., PARA BASE DE MURO, CON ZAHORRA ARTIFICIAL Z-1 PROCEDENTE DE PRESTAMOS, INCLUIDOS ESTOS, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO EXTENDIDO, REFINO, REGADO Y COMPACTADO HASTA CONSEGUIR EL 98 % DEL P.M., MEDIDO SOBRE PERFIL. | Trece euros con setenta y ocho cents. | 13,78                    |

| <u>Núm.</u> | <u>UM</u> | <u>Descripción</u>   | <u>Importe en letras</u> | <u>Importe en cifras</u> |
|-------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 10          | M3        | EXCAVACION MECANICA EN ZAPATAS, ZANJAS Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/REFINO, AGOTAMIENTO, NIVELACION, RELLENO, CARGA DE SOBRANTES, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. |                          |                          |

Dieciséis euros  
con treinta y un  
cents.

16,31

ALMAGRO, 15 de Marzo de 2009