

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pre-</u>
1	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 1,20 M. DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR, COLOCADA EN VIGA HEA180 (NO INCLUIDA) INCLUSO SELLADO CON MASILLA CAUCHO ASFÁLTICA Y REMATE GALVANIZADO EN CABEZA DE PLACA DE HORMIGÓN Y PILARES, TOTALMENTE COLOCADA.	
		Mano de obra	1,4081
		Materiales	16,2075
		Maquinaria	0,8507
		Suma	18,4663
		Redondeo	0,0037
		TOTAL	18,4700
2	KG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO B-500S EN ARMADURAS, INCLUSO ELABORADO, CORTE, DOBLADO, RECORTES Y SOLAPES.	
		Mano de obra	0,4185
		Materiales	0,6578
		Suma	1,0763
		Redondeo	0,0037
		TOTAL	1,0800
3	M3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON DE LIMPIEZA CON HM-15/P/40 (CEM-II/A), ARIDO MAXIMO 40 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA..	
		Mano de obra	10,3280
		Materiales	56,6358
		Suma	66,9638
		Redondeo	-0,0038
		TOTAL	66,9600
4	M3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON PARA ARMAR ELABORADO, MOLDEADO Y VIBRADO, COLOCADO EN ZAPATAS, SOLERAS Y ZANJAS DE CIMENTACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON HA-35/P/20 (CEM-II/A-P 32,5) Y CONSISTENCIA PLASTICA.	

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pre-</u>
		Mano de obra	7,7643
		Materiales	67,8930
		Maquinaria	1,6233
		Suma	77,2806
		Redondeo	-0,0006
		TOTAL	77,2800
5	ud	PLACA DE ANCLAJE DE ACERO A-42B EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN CIMENTACIÓN, DE DIMENSIONES 35X35X2,5 CM. CON CUATRO PATILLAS DE REDONDO CORRUGADO DE 16 MM. DE DIÁMETRO, CON LONGITUD TOTAL DE 0,60 M. ROSCADAS, ANGULARES INTERIORES 30X30 Y PLANTILLA SUPERIOR., I/TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGÚN NORMAS MV Y EHE.	
		Mano de obra	13,4112
		Materiales	16,8997
		Suma	30,3109
		Redondeo	-0,0009
		TOTAL	30,3100
6	kg	ACERO LAMINADO A-42B EN PERFILES, PARA ESTRUCTURAS CON PERFILES LAMINADOS HEA, HEB, IPN, IPE Y UPN; I/P.P. DE ANCLAJES Y PIEZAS ESPECIALES, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN DE MINIO DE PLOMO, MONTADA Y COLOCADA. SEGÚN EHE, NTE-EAE Y NORMA NBE-MV.	
		Mano de obra	0,4428
		Materiales	0,5630
		Maquinaria	0,1605
		Suma	1,1663
		Redondeo	0,0037
		TOTAL	1,1700
7	M3	EXCAVACION MECANICA EN DESMONTE O CAJEADO, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE DESBROCE, NIVELACION, REFINO, CARGA SOBRE CAMION, ACOPIOS INTERMEDIOS, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y/O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pre-</u>
		Mano de obra	0,4752
		Materiales	6,5361
		Maquinaria	1,7859
		Suma	8,7972
		Redondeo	0,0028
		TOTAL	8,8000
8	M2	DESBROCE Y ESCARIFICADO DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE NIVELACION, REFINO, CARGA SOBRE CAMION, ACOPIOS INTERMEDIOS, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y/O VERTEDERO, MEDIDO EN HORIZONTAL (20 CM DE ESPESOR).	
		Mano de obra	0,0951
		Materiales	0,6856
		Maquinaria	0,1126
		Suma	0,8933
		Redondeo	-0,0033
		TOTAL	0,8900
9	M3	TERRAPLEN COMPACTADO POR TONGADAS DE 20/30 CM., PARA BASE DE MURO, CON ZAHORRA ARTIFICIAL Z-1 PROCEDENTE DE PRETAMOS, INCLUIDOS ESTOS, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO EXTENDIDO, REFINO, REGADO Y COMPACTADO HASTA CONSEGUIR EL 98 % DEL P.M., MEDIDO SOBRE PERFIL.	
		Mano de obra	0,1485
		Materiales	9,3532
		Maquinaria	4,2745
		Suma	13,7762
		Redondeo	0,0038
		TOTAL	13,7800
10	M3	EXCAVACION MECANICA EN ZAPATAS, ZANJAS Y/O CIMIENTOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, I/REFINO, AGOTAMIENTO, NIVELACION, RELLENO, CARGA DE SOBRANTES, CANON DE VERTIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pre-</u>
		Mano de obra	1,1162
		Materiales	3,7100
		Maquinaria	3,8523
		Varios	7,6320
			<hr/>
		Suma	16,3105
		Redondeo	-0,0005
			<hr/>
		TOTAL	16,3100
			<hr/>

ALMAGRO, 15 de Marzo de 2009