

MEMORIA

MEJORA, ILUMINACIÓN Y CERRAMIENTO CENTRO DEPORTIVO EN
RECINTO FERIAL

Documento: **AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO (ILUM.PISTAS)**

CODIGO	C O N C E P T O	UNIDADES	PRECIO	V A L O R
1	INSTALACIÓN ELECTRICA			
2	UD COLUMNA 9 MTS TRONCOCONICA GALVANIZADA UD Columna de 9 MTS de altura , troncocónica galvanizada de chapa de acero, provista de caja de conexión y protección, conductor interior 3 X 2,5 mm2 de 0,6/1KV, pica de tierra cada tres farolas.. Instalada.	10,00	322,2460	3.222,46
3	UD CRUCETA ILUMINACIÓN IEP UD CRUCETA ALUMBRADO PARA ACOPLAR FOCOS EN COLUMNA TRONCOCONICA. INSTALADA.	10,00	140,4000	1.404,00
4	UD PROYECTOR H.M. 400 W. PHILISP C/L. COLUMNA UD PROYECTOR PHILIPS, DE HALOGENUROS METALICOS DE 400 W. , INCLUSO LAMPARA H.M. 400 W. INSTALADO.	24,00	143,3050	3.439,32
5	ML TUBO DECAPLAST 90 MM EN ROLLO ML TUBO DECAPLAST DE 90 MM DE DIAMETRO EN ROLLO, ALOJADO EN ZANJA EXISTENTE, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADO.	50,00	1,5526	77,63
6	ML TUBO DECAPLAST 63 MM EN ROLLO ML TUBO DECAPLAST DE 63 MM DE DIAMETRO EN ROLLO, ALOJADO EN ZANJA EXISTENTE, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADO.	170,00	1,1033	187,56
7	ML CANALIZACIÓN MANGUERA 3 X 6 MM2 ML CANALIZACIÓN DE MANGUERA DE COBRE DE 3 X 6 MM2 DE SECCIÓN Y 0,6/1 KV DE AISLAMIENTO, ALOJADO EN TUBO (existente) . INSTALADO.	445,00	2,2490	1.000,81
8	UD PICA PUESTA A TIERRA 2 MTS UD PICA PUESTA A TIERRA, FORMADA POR UN ELECTRODO DE 2 MTS. DE LONGITUD Y 14 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LINEA DE ENLACE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCIÓN Y SOLDADURA ALUMINOTERMICA. INSTALADA.	2,00	68,6250	137,25
9	UD CUADRO G.M.P. 1 PISTA UD CUADRO G.M.P PARA 1PISTA, FORMADO POR 1 ARMARIO DE POLIESTER DE 500 X 400 X 260 1 PLACA MONTAJE DE 500 X 400 1 AUTOMATICO DE 3P+N 20 A. 1 DIFERENCIAL DE 4 X 25 X 30 MA. 4 AUTOMATICO 1P+N 10 A 1 CONTACTOR 4 X 25 A. 1 CONTADOR TIEMPO FICHA DINUY CT MON 007 PEQUEÑO MATERIA Y MANO DE OBRA INSTALADO.	1,00	686,5500	686,55
10	UD CUADRO G.M.P. 2 PISTA UD CUADRO G.M.P PARA 2 PISTA, FORMADO POR 1 ARMARIO DE POLIESTER DE 700 X 500 X 260 1 PLACA MONTAJE DE 700 X 500 1 AUTOMATICO DE 3P+N 32 A. 2 AUTOMATICO DE 3P+N 20 A. 2 DIFERENCIAL DE 4 X 25 X 30 MA. 9 AUTOMATICO 1P+N 10 A 2 CONTACTOR 4 X 25 A. 2 CONTADOR TIEMPO FICHA DINUY CT MON 007 PEQUEÑO MATERIA Y MANO DE OBRA INSTALADO.	1,00	1.293,0300	1.293,03

Documento: **AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO (I L U M . P I S T A S)**

CODIGO	C O N C E P T O	UNIDADES	PRECIO	V A L O R
11	UD DESMONTAR COLUMNA, PROYECTORES ACTUALES UD DESMONTAR COLUMNAS Y PROYECTORES ACTUALES, INCLUYENDO TRASLADO A ALMACEN.	2,00	109,2000	218,40
12	OBRA CIVIL			
13	ML ZANJA CANALIZACIÓN ELECTRICA Canalización electrica para alumbrado, incluyendo: demolición de aglomerado, excavación de zanja 40 x 40, relleno posterior con tierra de la excavación, reposición de aglomerado, hormigón y pintado donde sea necesario.	185,00	22,1800	4.104,20
14	UD CIMENTACIÓN PARA FAROLA Cimentación para farola con hormigón HM-20/B/20, ligerante armada, incluso colocación de pernos de anclaje.	10,00	74,8000	748,00
15	UD PEANA PARA ARMARIO DE LADRILLO Peana para armario realizada con fabrica de ladrillo y enfoscado de cemento.	2,00	176,0000	352,00
16	UD REFORMADO DE VALLADO Modificació0n de vallado existente para colocación de farolas.	10,00	71,5000	715,00
	SUMA.....			17.586,21

Nota: %IVA en vigor no incluido

SUMA CON I.V.A 20.400,00 €